



Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9

tel. 58/562-34-61 fax. 58/562-34-62

www.pzdstg.pl e-mail: pzdstg@pzdstg.pl

REGON 191687260 NIP 592-18-78-941



Starogard Gdański, dnia 18.02..2020 r.

PZD.404.3.2020.S

Zainteresowani Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu następującego wniosku **z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, na który udziela stosownych wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:

Przebudowa mostu Czysta Woda 1 na rzece Więcisa w ciągu drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Czarnocina, gmina Skarszewy.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

1. W dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej w pliku Specyfikacje techniczne.zip brak jest opisu następujących robót:
 - D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 - D.01.01.00 Roboty pomiarowe
 - D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
 - D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiórki
 - D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
 - D.01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/
 - D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
 - D.04.00.00 POBUDOWY
 - D.04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA
 - D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
 - D.04.04.02 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGOMECHANICZNIE
 - D.04.05.01 POBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
 - D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
 - D.05.03.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
 - D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
 - D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA
 - D.06.01.00 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
 - D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
 - D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
 - D.08.01.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE / KAMIENNE
 - D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE / KAMIENNEProsimy o uzupełnienie STWiORB o w/w roboty.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Odwrotnie zamieściliśmy na naszej stronie uzupełnienie SIWZ o brakującą specyfikację drogową

2. W Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między Projektem, Przedmiarem i Specyfikacją i jednoznaczne określenie czy łożyska mają być wymieniane, naprawiane (wymieniane częściowo – z podniesieniem płyty mostu), czy tylko zakonserwowane.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Łożyska mostowe istniejące należy, to co będzie dostępne oczyścić i zakonserwować. Projekt nie przewiduje podniesienia całej płyty na wymianę w całości łożysk stycznych.

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między Projektem, Przedmiarem i Specyfikacją i jednoznaczne określenie jaki rodzaj dylatacji należy zastosować dylatacje modułowe (zgodnie z rysunkiem), dylatacje bitumiczne modyfikowane polimerami (specyfikacja), czy „uciąglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatką z tworzywa (przedmiar i specyfikacja).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Należy zastosować mostowe dylatacje bitumiczne o max sumarycznym przesuwie 40 mm - jako elastyczne mostowe przekrycie dylatacyjne z materiału na bazie asfaltu modyfikowanego z wypełnieniem: grysy łamane ze skał magmowych frakcji 11/16 mm lub 16/22 mm.

Dylatację powinna zostać wykonana bezpośrednio na obiekcie mostowym i stanowić odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji, przenoszącej zarówno obciążenia pionowe wywołane naciskami kół pojazdów mechanicznych, jak i kompensującej odkształcenia poziome, wywołane przemieszczeniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej w budowli mostowej.

Przed wbudowaniem takiego przekrycia dylatacyjnego na moście należy przeprowadzić uprzednio naprawę łożysk i nawierzchni (lub wymianę nawierzchni)

4. Czy prefabrykowana deska gzymsowa ma być wykonana z betonu polimerowego czy ma być to prefabrykowana deska z betonu zbrojonego?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Należy zastosować prefabrykowaną deskę gzymsową z betonu polimerowego.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ. Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Otrzymują:

1. Adresat /e-mail, POL ZPO/
2. a/a

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Starogardzie Gdańskim
Dariusz Kurzyński
Dariusz Kurzyński