




km 0+000,00 – 0+077,87



km 0+077,87 – 0+479,04



km 0+479,04 – 1+190,89




1. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

- 1.1. Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2 cm
- 1.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W grub. 4 cm
- 1.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3 grub. 13 cm.
- 1.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm.

2. NAWIERZCHNIA ZIAZDU

- 2.1. Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2 cm
- 2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W grub. 4 cm
- 2.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3 grub. 20 cm
- 2.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm



"DRO-BUD"

77-400 ZŁOTÓW UL. FR. BARTOSZA 12
telefon/fax: (0-67) 263-55-37
NIP 767-702-63-49 REGON 570851067

INWESTOR
ZARZĄD POWIATU
STAROGARDZKIEGO
ul. Kościuszkii 17
83-200 Starogard Gdański

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy

OBIEKT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 27076
na odcinku Starogard Gdański – Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej

TYTUŁ: Przekroje normalne - aktualizacja NR 4

STANDARD	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jerzy Wiśniewski	Drogową	NM-8345/769/84	11.2019	
Sprawdzający					
Opracował					
Sprawdzający					
STADIUM Projekt Wykonawczy				ROK OPR. 2016/2019	NR UPOWY PZD.4052.57.2015.S SKALA 1:50