



Szczegół "A"

ścieżka rowerowa – pobocze



Szczegół "B"



1. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

- 1.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2 cm
- 1.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W grub. 4 cm
- 1.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3 grub. 13 cm
- 1.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm

2. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW

- 2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S grub. 2 cm
- 2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W grub. 4 cm
- 2.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3 grub. 20 cm
- 2.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm

3. OBRZEŻE 8 x 30 cm

- 3.1. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- 3.2. Ława betonowa C16/20 z oporem

4. KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY

- 4.1. Krawężnik betonowy 14x25
- 4.2. Podsypka piaskowa grub. 5 cm
- 4.3. Ława betonowa C16/20 zwykła

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy



"DRO-BUD"

77-400 ZŁOTÓW UL. FR. BARTOSZA 12
telefon/fax: (0-67) 263-55-37
NIP 767-102-63-49 REGON 570851067

INWESTOR

ZARZĄD POWIATU
STAROGARDZKIEGO

ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański

OBIEKT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G
na odcinku Starogard Gdański – Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

TYTUŁ: *Przekroje normalne – aktualizacja*

NR 5

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jerzy Wiśniewski	Dragowa	NN-8345/769/84	11.2019	
Sprawdzający					
Opracował					
Sprawdzający					
STADIUM Projekt Wykonawczy		ROK OPR. 2016/2019	NR UMOWY PZD.4052.57.2015.5		SKALA 1:50