

PRZEDMIAR / OBM IAR RO BÓ T

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim  
Remont drogi powiat.nr2721G polegający na wbudowaniu płyt drogowych  
Szteklín - Bietowo  
20/77/2020/026

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m.iary	Ilość
<b>0001 Prace drogowe</b>			
0010 KNNR	101110100 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNINNYM	0.9900	
0.990	R a z e m ... km	0.9900 km	0,9900
0020 KNNR	613010100 NAPRAWY DROG GRUNTOWYCH-PROFILOWANIE równiarka	990*(3+2*1)	
	R a z e m ... m2	4950.0000 4950.0000 100 m2	49,5000
0050 KNR R	23101040500 WARSTWA ODSĄCAJĄCA W KORYCIE LUB CAŁEJ SZEROK.DROGI ZAGĘSZ. MECHAN.GRUB.10cm	4950	
	R a z e m ... m2	4950.0000 4950.0000 100 m2	49,5000
0060 KNR W	225040804KI BUDOWA-NAWIERZCHNIE Z PŁYT PEŁNYCH POW.PONAD 3,0M2 -płyty zleceńiodawcy	990*3	
	R a z e m ... m2	2970.0000 2970.0000 m2	2970,0000
0070 KNR R	231150706KI TRANSP.WEWN.MAT.SZTUK.1000-2000kg NA ODLEGL.DO 0,5km ZAŁAD. I WYŁADUNEK MECH.-TRANSPORT SAMOCH.>5-10t	660*1.65	
	R a z e m ... T	1089.0000 1089.0000 T	1089,0000
0080 KNNR	602040100 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA DOLNA GRUB. 10 CM szer.1m po obu stronach nawierzchni z płyt	990*1*2	
	R a z e m ... m2	1980.0000 1980.0000 100 m2	19,8000
0090 KNNR	602040400 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA GORNA GRUB. 7 CM! wsk.0.714 R= 0,714 M= 0,714 S= 0,714	1980	
	R a z e m ... m2	1980.0000 1980.0000 100 m2	19,8000
0100 KNNR	102180200 MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU,PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA SPYCH. GĄSIENICOWĄ 74kW GR.KAT.III-IV -grunt z koryta	990-1*2	
	R a z e m ... m2	1980.0000 1980.0000 100 m2	19,8000

\* Koniec wydruku \* 2020-04-03 Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw  
R - ORGBUD W - WACETOB  
P - POLCEN S - PROMOCJA  
B - BRANŻOWE I - INSTAL  
G - IGM, IRM  
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA